

Program Remontowy Korytarza przy SOR -Parter

Lp.	Prace budowlane	J.m.	Ilość
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	
d.1			
24		m ²	24.00
2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od m ²		
d.1	cia do 5 m ²		
	$(28.20+2.00)*2*3.00*50\% - (1.70*2.05*3+1.20*2.05*3+1.10*2.05*2+0.80*2.00*7)$	m ²	57.06
3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	
d.1			
12		szt.	12.00
4	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m	
d.1			
2.10*2*12		m	50.40
5	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	otwory	
d.1			
12		otwory	12.00
6	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	
d.1			
(28.20*3)*2		m	169.20
7	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	
d.1			
24.60		m	24.60
8	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
d.1			
64		m	64.00
9	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m	
d.1			
28.5		m	28.50
10	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	
d.1			
66		m	66.00
11	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	
d.1			
30		m	30.00
12	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m	
d.1			
169.20		m	169.20
13	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	
d.1			
24.60		m	24.60
14	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²	
d.1			
	$(28.20+2.00)*2*3.00 - (1.70*2.05*3+1.20*2.05*3+1.10*2.05*2+0.80*2.00*7)$	m ²	147.66
15	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²	
d.1			
28.20*2.00		m ²	56.40
16	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	
d.1			
147.66-54.0		m ²	93.66
17	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	
d.1			
28.20*2.00		m ²	56.40
18	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi DEKORAL(AKRYLUX) szybkoschnąca z połyskiem (do 1a m ²		
d.1	perii) powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem		
	$(28.20+2.00)*2*3.00 - (1.70*2.05*3+1.20*2.05*3+1.10*2.05*2+0.80*2.00*7)$	m ²	147.66
19	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczn	m ²	
d.1	na stropach na podłożu betonowym		
56.40		m ²	56.40

20 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczn	m ²	
d.1 na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		
Krotność = 2		
56.40	m ²	56.40
21 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczn	m ²	
d.1 na ścianach na podłożu z tynku		
(28.20+2.00)*2*3.00- (1.70*2.05*3+1.20*2.05*3+1.10*2.05*2+0.80*2.00*7)	m ²	147.66
22 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczn	m ²	
d.1 na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm		
Krotność = 2		
147.66	m ²	147.66
23 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	
d.1		
56.04	m ²	56.04
24 Zerwanie posadzki cementowej gr.6cm	m ²	
d.1		
56.04	m ²	56.04
25 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	
d.1		
56.04	m ²	56.04
26 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m	
d.1		
8	m	8.00
27 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-	m ²	
d.1 ziome		
56.04	m ²	56.04
28 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalow	m ²	
d.1 Krotność = 2.5		
56.40	m ²	56.40
29 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wyoblenie pod cokoły	m	
d.1		
50.60	m	50.60
30 (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywan	m ²	
d.1 w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2		
56.40	m ²	56.40
31 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - TARKET GRANIT	m ²	
d.1		
56.40+28.20*0.10*2	m ²	62.04
32 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane	m	
d.1		
28.20*2+2.0*2	m	60.40
33 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	
d.1		
28.20*2+9.06	m ²	65.46
34 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	
d.1		
(28.20+2.00)*2*3.00- (1.70*2.05*3+1.20*2.05*3+1.10*2.05*2+0.80*2.00*7)	m ²	147.66
35 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręczn	m ²	
d.1 na ścianach na podłożu betonowym		
147.66	m ²	147.66
36 (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m ²	
d.1		
46	m ²	46.00
37 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio	m ²	
d.1 nowe		
147.66	m ²	147.66
38 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntow	m ²	
d.1 niem		
57.06+147.66	m ²	

39 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³	204.72
d.1 20*0.20*0.45	m ³	1.80
40 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do m	m	16.00
d.1 NP 180 mm 2.10+2.40+2.40+1.20*2+1.30*3+1.50+1.30	m	16.00
41 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP szt.	szt.	20.00
d.1 180 mm - jako oddzielna robota 10*2	szt.	20.00
42 Montaż ościeżnic drewnianych	m ²	1.89
d.1 0.90*2.10	m ²	1.89
43 Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych (90*200)	m ²	1.89
d.1 1.89	m ²	1.89
44 Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2-Drzwi stalowe przeciwpożarow	m ²	7.59
d.1 dwustronne o powierzchni ponad 2 m2-przeszkłone ,Dźwignie antypaniczne i Zamki Antypaniczne wpuszczane 1.85*2.05*2	m ²	7.59
45 Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2-Drzwi stalowe przeciwpożarow	m ²	3.79
d.1 dwustronne o powierzchni ponad 2 m2-przeszkłone ,Dźwignie antypaniczne i Zamki Antypaniczne wpuszczane,kod dostępu , wyposażenie i uruchomienie(SOR) 1.85*2.05	m ²	3.79
46 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie,szkló bezpieczne	m ²	11.34
d.1 obustronnie(EI30) 32dB 0.80*2.10+0.90*2.10*3+1.0*2.10+0.90*2.10	m ²	11.34
47 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m ²	46.00
d.1 46	m ²	46.00
48 (z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 6m	m	28.00
d.1 m2 28	m	28.00
49 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	8.00
d.1 8	szt.	8.00
50 Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	56.40
d.1 Krotność = 6 56.40	m ²	56.40
51 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone i innych elementów np. drzwi posadzki pcv	m ²	28.00
d.1 .poręczy i osłon winilowych Krotność = 3 28.00	m ²	28.00
52 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru b	m ³	20.74
d.1 dynku gruzu i ziemi poz.1*0.04+poz.2*0.04+poz.3*0.12+poz.4*0.12*0.24+poz.5*0.12*0.24+poz.6*0.12*0.24+poz.7*0.24*0.24+poz.8*0.12*0.24+poz.9*0.24*0.24+poz.23*0.06+poz.25*0.02	m ³	20.74
53 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	20.74
d.1 poz.52	m ³	20.74
54 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	20.74
d.1 Krotność = 29 poz.52	m ³	20.74
55 OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA-UTYLIZACJA ODPADÓW GRUZU, WYKŁADZIN	m ³	22.42
d.1 PCV , IZOLACJIZ PAPY ,STOLARKI I INNYCH 22.42	m ³	22.42
56 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	56.40
d.1 28.20*2.00	m ²	56.40

57	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwov	m ²	
d.1	75-01		
	13.50	m ²	13.50
58	Wykonanie spiralnych Eliptyczna poręcz HR06 szpitalne korytarz	m	
d.1			
	45.10	m	45.10
59	arkusze winilowe ,zabezpieczenie ścian na wysokości 1,35 m	m ²	
d.1			
	(28.20*2)*1.35+6.40	m ²	82.54
60	Listwy narożniki ochronne 10cm wys 1,60	szt	
d.1			
	28	szt	28.00
2 II ROBOTY SANITARNE			
61	Szafka hydrantowa Hydrant wewnętrzny wnąkowy z węzłem półsztywnym DN 33mm o długości 30m - szt.		
d.2	budynki służby zdrowia		
	1	szt.	1.00
62	Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany we wnęce - budynki służby zdrowia	szt.	
d.2			
	1	szt.	1.00
63	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ści:m		
d.2	nach w bud.mieszkalnych - hydroformia lub pompownia		
	24	m	24.00
64	Badanie wydajności hydrantu	szt	
d.2			
	1	szt	1.00
65	Tablica redukcyjna z obudową do instalacji gazów medycznych	kpl.	
d.2			
	1	kpl.	1.00
66	Zawory bezpieczeństwa do tlenu o śr. 10 mm w instalacjach gazów medycznych - w obiektach moderr szt.		
d.2	zowanych		
	3	szt.	3.00
67	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów	m	
d.2	medycznych - w obiektach modernizowanych		
	27	m	27.00
68	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierw.odc.30m		
d.2	sze 30 m		
	2	odc.30m	2.00
69	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napelnienie	pkt.pob.	
d.2			
	4	pkt.pob.	4.00
70	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.	
d.2			
	14	szt.	14.00
71	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego panelowego	kpl.	
d.2			
	1	kpl.	1.00
72	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm PURMO HYGENIC	szt.	
d.2			
	1	szt.	1.00
73	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	
d.2			
	2	szt.	2.00
74	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 25 mm	szt.	
d.2			
	1	szt.	1.00
75	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewa-	m	
d.2	nych na ścianach w budynkach		
	24	m	24.00

76	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	
d.2			
24		m	24.00
77	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy szt.		
d.2	hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm		
4		szt.	4.00
78	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach	m	18.00
d.2	wciskowych		
18		m	18.00
79	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach	m	12.40
d.2	wciskowych		
12.40		m	12.40
80	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6.00
d.2		podej.	
6		podej.	6.00
81	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6.00
d.2		podej.	
6		podej.	6.00
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE			
82	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.	6.00
d.3		kpl.	
6		kpl.	6.00
83	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych EWAKUACYJNYCH LED	szt.	4.00
d.3		szt.	
4		szt.	4.00
84	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych EWAKUACYJNE KIERUNKOWE	szt.	6.00
d.3	LED	szt.	
6		szt.	6.00
85	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.	6.00
d.3		kpl.	
6		kpl.	6.00
86	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	12.00
d.3		szt.	
12		szt.	12.00
87	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A na betonie	szt.	6.00
d.3		szt.	
6		szt.	6.00
88	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym	m	85.00
d.3	przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton	m	
85		m	85.00
89	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył po	m	145.00
d.3	wyżej 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie - roboty w budowlach na		
	wys. 4-12 m		
145		m	145.00
90	pomiary instalacji elektrycznej	kpl	1.00
d.3		kpl	
1		kpl	1.00
91	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujniki dymu	szt.	14.00
d.3		szt.	
14		szt.	14.00
92	Montaż gniazd pożarowych z izolatorem zwarć do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.	14.00
d.3		szt.	
14		szt.	14.00
93	Montaż gniazd pożarowych - dodatek za utrudnienia do montażu gniazd w wykonaniu Ex	szt.	14.00
d.3		szt.	
14		szt.	14.00
94	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - tablica sygnał.	szt.	
d.3	zacji równoległej		
14		szt.	

95	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk z izolatorem zwarć	szt.	14.00
d.3			
2		szt.	2.00
96	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez m		
d.3	zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym		
200		m	200.00
97	Pomiary i uruchomienie sygnalizacji p. pożarowej	pomiar	
d.3			
1		pomiar	1.00
4 REMONT NAPRAWCZY W POM. SAŚIEDNICH			
98	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem m ²		
d.4	nierówności		
65		m ²	65.00
99	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pio m ²		
d.4	nowe		
65		m ²	65.00
100	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	
d.4			
65		m ²	65.00
101	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	
d.4	Krotność = 2		
65		m ²	65.00

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
 KIEROWNIK

 mgr inż. arch. Leszek Dominik